

**6. Етапи проведення закупівель або впровадження основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення згідно з інвестиційною програмою на прогнозний період**

№ з/п	Назва продукції *	Одиниця виміру	Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ)	Усього		у т. ч. по кварталах								Джерело фінансування	Найменування відповідної державної програми	№ сторінки пояснювальної записки	№ сторінки обґрунтовуючих матеріалів	Примітка
				кількість	тис.грн з ПДВ	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал						
						кількість	тис.грн з ПДВ	кількість	тис.грн з ПДВ	кількість	тис.грн з ПДВ	кількість	тис.грн з ПДВ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																		
1.1.2.	<b>Модернізація ПС, ТП та РП</b>				<b>28036,35</b>						<b>2864,90</b>		<b>25171,45</b>					
	<b>Модернізація ВРП-154 (110) кВ</b>				<b>16287,05</b>						<b>2 720,00</b>		<b>13567,05</b>					
1.1.2.1.	ПС Шевченко. Модернізація ВРП-154/110 кВ	шт		1	1 689,60							1	1 689,60	інші доходи		130-131	140-145	господарський спосіб
1.1.2.2.	ПС Фундуклівка. Модернізація ВРП-154 кВ	шт		1	2 827,50							1	2 827,50	інші доходи		131-132	140-145	господарський спосіб
1.1.2.3.	ПС Б.Дністровський. Модернізація ВРП-110 кВ	шт		1	1 518,00							1	1 518,00	інші доходи		132	140-145	господарський спосіб
1.1.2.4.	ПС Аккаржа. Модернізація ВРП-110 кВ	шт		1	805,20							1	805,20	інші доходи		132-133	140-145	господарський спосіб
1.1.2.5.	Щит управління тяговою підстанцією Фундуклівка	шт		1	4 551,20							1	4 551,20	інші доходи		132	150-155	підрядні роботи
1.1.2.6.	Акумуляторна батарея в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні ЗОСМ 240 (119 елементів сухозаряджених); електроліт щільністю 1,26 кг/л-900л; комплект стелажів-1шт; монтаж батареї, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування та пристрій зарядний УЗ-220-40;48-10 для ПС Слобідка	шт	559,465	1	559,465							1	559,465	інші доходи		133	157-160	підрядні роботи
1.1.2.7.	Акумуляторна батарея в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні ЗОСМ 240 (120 елементів сухозаряджених); електроліт щільністю 1,26 кг/л-900л; комплект стелажів-1шт; монтаж батареї, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування та пристрій зарядний УЗ-220-40;48-10 для ПС Затишся	шт	563,353	1	563,353							1	563,353	інші доходи		133	157-160	підрядні роботи
1.1.2.8.	Акумуляторна батарея в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні 110Gi580 (108 елементів залитих електролітом); комплект стелажів-1шт; монтаж батареї, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування та пристрій зарядний УЗ-220-40;20-20 для ПС Кавуни	шт	649,925	1	649,925							1	649,925	інші доходи		133-134	157-160	підрядні роботи
1.1.2.9.	Акумуляторна батарея в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні 12V10PzS50 (2 елементи залитих електролітом); комплект стелажів-1шт; монтаж батареї, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування та пристрій зарядний УЗ-220-40;36-10 для ПС Кавуни	шт	29,863	1	29,863							1	29,863	інші доходи		133-134	157-160	підрядні роботи
1.1.2.10.	Модуль фільтрації в комплекті	шт	372,94	1	372,94							1	372,94	інші доходи			140-145	господарський спосіб
1.1.2.11.	Роз'єднувач з двома заземлюючими ножами РДЗ-2-150/1250 УХЛ1 трьохполюсного виконання з ручним приводом з електромагнітним блокуванням	шт	136,0	20	2720,00				20	2720,00				амортизаційні відрахування		134	185-186	господарський спосіб
	<b>Модернізація ВРП-35 (27,5) кВ</b>				<b>11 604,40</b>								<b>11 604,40</b>					
1.1.2.12.	ПС Шевченко. Модернізація ВРП-35/27,5 кВ	шт		1	1 866,00							1	1 866,00	амортизаційні відрахування		129	140-145	господарський спосіб
1.1.2.13.	ПС Фундуклівка. Модернізація ВРП-35 кВ	шт		1	3 124,80							1	3 124,80	амортизаційні відрахування		130	140-145	господарський спосіб
1.1.2.14.	ПС Б.Дністровський. Модернізація ВРП-27,5 кВ	шт		1	1 866,40							1	1 866,40	амортизаційні відрахування		130-131	140-145	господарський спосіб
1.1.2.15.	ПС Аккаржа. Модернізація ВРП-35/27,5 кВ.	шт		1	4 011,20							1	4 011,20	амортизаційні відрахування		131	140-145	господарський спосіб

	Пристрої МРЗС	шт	23	32	736,00					32	736,00	амортизаційні відрахування				господарський спосіб	
	<b>Модернізація ВРП-10 кВ</b>				<b>144,90</b>					<b>144,90</b>							
1.1.2.16.	Роз'єднувач РЛНД-10/400 У1 трьохполюсного виконання з ножами поверотного типу	шт	2,1	69	144,90				69	144,90		амортизаційні відрахування		134	185-186	господарський спосіб	
<b>Усього по розділу I</b>					<b>28036,35</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2864,90</b>	<b>25171,45</b>						
<b>II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії</b>																	
2.1.	Лічильники однофазні електричні для населення	шт	0,15	3099	464,85				3099	464,85		амортизаційні відрахування		134-135	161-166	господарський спосіб	
2.2.	Лічильники однофазні електроенергії з інтерфейсом RS-485 та вбудованим GSM/GPRS	шт	3,06	100	306,00				100	306,00		інші доходи		134-135	161-166	господарський спосіб	
2.3.	Лічильники трифазні багатотарифні ZMD-405	шт	5,6	60	336,00				60	336,00		інші доходи		134-135	161-166	господарський спосіб	
2.4.	Лічильники трифазні багатотарифні ZMG-310	шт	4,4	47	206,80				47	206,80		амортизаційні відрахування		134-135	161-166	господарський спосіб	
2.5.	Зразковий лічильник PWS	шт	145	6	870,00				6	870,00		амортизаційні відрахування		134-135	161-166	господарський спосіб	
<b>Усього по розділу II</b>					<b>2183,65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2183,65</b>	<b>0,00</b>						
<b>III. Впровадження та розвиток АСДТК</b>																	
<b>Усього по розділу III</b>					<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
<b>IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																	
4.1.	білінгова система	шт	96,000	1	96,0				1	96,0		амортизаційні відрахування		136-137	167-173	підрядні роботи	
4.2.	комунікаційне обладнання АСКОВЕ				986,0					986,0		амортизаційні відрахування		138-139	174-181	підрядні роботи	
4.3.	засоби компютеризації				560,0					560,0		амортизаційні відрахування		136-138	182-184	господарський спосіб	
<b>Усього по розділу IV:</b>					<b>1642,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1642,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій</b>																	
<b>Усього по розділу V:</b>					<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
<b>VI. Інше</b>																	
<b>Усього по розділу VI:</b>					<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
<b>3525</b>																	
<b>Усього по розділу VII:</b>					<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
<b>Усього по програмі</b>					<b>31 862,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 690,55</b>	<b>25 171,4</b>						

\* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо)